



**Magiczny
Kraków**

Kotwienie ściany szczelinowej - Listopad, Grudzień 2011

2012-02-14

Budowa Centrum Kongresowego ICE w Krakowie nabiera tempa. Po pracach przygotowawczych i nadzorowanym przez archeologów wybraniu pierwszej warstwy ziemi, do głębokości około minus 5 metrów (do końca listopada wywieziono około 30 tysięcy metrów sześciennych ziemi z terenu ograniczonego ścianą szczelinową nadszedł czas tzw. kotwienie ściany szczelinowej. Aby móc pogłębiać wykop do docelowej głębokości około minus 10 metrów, ściana szczelinowa musiała zostać ustabilizowana kotwami gruntowymi. W przeciwnym wypadku dalsze prace ziemne groziłyby załamaniem się ściany pod naporem zewnętrznym. Operacja wykonania kotew zajęła ponad miesiąc, gdyż na 400 metrowym obwodzie konstrukcji zaprojektowano ponad 190 kotew ziemnych.

Listopad 2011

Grudzień 2011

**Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Fundusze Europejskie dla Małopolski**